347900, г.Таганрог, ул. Александровская, д.110,
тел 89185528830

Домофон аналог 2 двери 16 кв

Название модели	Описание	цена	кол-во	сумма
AVP-458 (PAL) Proxy	4-х проводная антивандальная накладная видеопанель 8-ми абонентная; с ИК подветкой до 0,6м, матрица 1/3", 600 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -30…+55; 215x70x20 мм, встроенный Proxy считыватель	8 700,00р.	2	17 400,00р.
FE-40C	цветной монитор экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, подключение 2-х вызывных панелей, управление замком	3 760,00р.	16	60 160,00р.
FE-70CH	Цветной TFT LCD экран 7 дюймов	5 890,00р.		
FE-101M	цветной, сенсорные кнопки, 10 дюймов	8 745,00р.		
Z-5R	Контроллер	560,00р.	2	1 120,00р.
key prox	брелок	30,00р.	32	960,00р.
FE-L280	FE-L280 Электромагнитный замок. Усиление на отрыв 280 кг. Индикатор состояния двери, Контроль состояния двери (выход НО и НЗ) Напряжение 320mA/12VDC, 160mA/24VDC, 250x53x34,3	1 860,00р.	2	3 720,00р.
Уголок L280	Уголок L280 для крепления замка FE-L280	390,00р.	2	780,00р.
FE-F-2,5/12	FE-F-2,5/12 Уличный Блок питания IP67. Входное напряжение 90-264V, Выходное 12V, Номинальный ток 2,5A, Рабочая температура -30 +60C, Вес 0,26кг.	760,00р.	2	1 520,00р.
FE-EXIT	FE-EXIT Кнопка выхода накладная, металлическая. Коммутируемое напряжение до 36В пост. тока / 3А	450,00р.	2	900,00р.
				86 560,00р.

Материалы и работы

Название модели	Описание	цена	кол-во	сумма
Кабель КВК-2П(П) 2х0,5	Кабель КВК-П 2*0.5мм 12В	16,70р.	600	10 020,00р.
16х40	кабель канал	45,00р.	40	1 800,00р.
10х20	кабель канал	18,00р.	80	1 440,00р.
Монтаж	установка мониторов в квартирах	500,00р.	16	8 000,00р.
Монтаж	прокладка кабельных трасс	25,00р.	600	15 000,00р.
Монтаж	Установка оборудования на двери	5 000,00р.	2	10 000,00р.
				46 260,00р.

Всего 132820